

Αρ. Μελέτης : 01/2017

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ					
1	Αποκοπή και επανατοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής	1	ΝΑΟΙΚ Ν\61.29	τεμ.	1,00
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	2	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	80,00
3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	3	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	15,00
4	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	4	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	m3	1,00
5	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	5	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	55,00
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	6	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	50,00
7	Αποξήλωση ασφαλτοταπτήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	7	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	15,00
8	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	8	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	10,00
9	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	9	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	100,00
10	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	10	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	160,00
11	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	11	ΝΑΟΔΟ Β04.1	m3	40,00
12	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	12	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	25,00
13	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	13	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	40,00
14	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	14	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	250,00
15	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	15	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	150,00
16	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	16	ΝΑΟΔΟ Β51	m	100,00
17	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	17	ΝΑΟΔΟ Β52	m2	150,00
18	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	20	ΝΑΟΔΟ Ε09.3	ΤΕΜ	1,00
2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ					
1	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστήγασης	18	ΝΑΟΙΚ 61.29	kg	10.900,00
2	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	19	ΝΑΟΙΚ 77.20.04	m2	400,00

Μοσχάτο 20 / 01 / 17
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μοσχάτο ... / 01 / 17
Η Διευθύντρια
Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ