

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ "ΟΜΑΔΑ Γ"									
1.1. ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΑΓΩΓΟΙ									
1	Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε έδαφος γαιώδες και σε μέσο βάθος μέχρι 1,50μ.	ΝΑΥΔΡ Ν\12.12.02Α	ΥΔΡ 6081.1	1	m	25,00	74,71	1.867,75	
2	Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε έδαφος γαιώδες και σε μέσο βάθος μέχρι 3,00μ.	ΝΑΥΔΡ Ν\12.12.02Β	ΥΔΡ 6081.1	2	m	75,00	86,95	6.521,25	
3	Αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων με πλαστικό σωλήνα PVC σειράς 41 Φ200, μέσου βάθους έως 3,25μ.	ΝΑΥΔΡ Ν\12.10.04	ΥΔΡ 6711.2	3	m	24,00	91,60	2.198,40	
Σύνολο : 1.1. ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΑΓΩΓΟΙ								10.587,40	10.587,40
1.2. ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΦΡΕΑΤΙΑ									
1	Κατασκευή φρεατίου προσαρμογής πλήρως τοποθετημένο	ΝΑΥΔΡ Ν\9.10.03	ΥΔΡ 6711.2	4	TEM	20,00	120,00	2.400,00	
2	Κατασκευή ενός φρεατίου προσαρμογής σε προϋπάρχουσα σύνδεση	ΝΑΥΔΡ Ν\9.10.03Α	ΥΔΡ 6711.2	5	TEM	6,00	150,00	900,00	
3	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ EN 1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m	ΝΑΥΔΡ 16.14.01	ΥΔΡ 6327	6	TEM	2,00	1.290,00	2.580,00	
4	Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	ΥΔΡ 6752	7	kg	150,00	2,90	435,00	
5	Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίου Ο.Κ.Ω. σε δρόμο	ΝΑΥΔΡ Ν\16.27	ΟΙΚ 3213	8	TEM	10,00	80,00	800,00	
Σύνολο : 1.2. ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΦΡΕΑΤΙΑ								7.115,00	7.115,00
Σύνολο : 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ "ΟΜΑΔΑ Γ"									17.702,40
	Σε μεταφορά								17.702,40

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						17.702,40
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	3.186,43
			Άθροισμα						20.888,83
			Απρόβλεπτα					15,00%	3.133,32
			Άθροισμα						24.022,15
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						171,40
			Άθροισμα						24.193,55
			ΦΠΑ					24,00%	5.806,45
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						30.000,00

Μοσχάτο 14 / 07 / 17
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μοσχάτο ... / 07 / 17
Η Διευθύντρια
Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ