ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	75,00
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	2	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	m3	16,00
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	3	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	30,00
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	4	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	30,00
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	5	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	255,00
6	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	6	ΝΑΟΔΟ Β04.1	m3	70,00
7	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	7	ΝΑΟΔΟ Β51	m	420,00
8	Κατασκευή φρεατίου ελέγχου διαστάσεων 40 Χ 40 εκ.	8	ΝΑΥΔΡ Ν\16.24.01	ΤΕΜ	8,00
9	Κατασκευή φρεατίου διαστάσεων 15 Χ 15 εκ.	9	ΝΑΥΔΡ Ν\16.24.02	τεμ.	6,00
10	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	10	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	8,00
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα Β500C (S500s)	11	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	400,00
12	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	12	ΝΑΟΔΟ Ν\Β81	m2	900,00
13	Πρόχυτα κράσπεδα περιμετρικά παρτεριών από σκυρόδεμα με τη βάση τους	13	ΝΑΟΔΟ Ν\Α.Β52.5	m	70,00
14	Μεταφορές με αυτοκίνητο , δια μέσου οδών καλής βατότητας	14	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	t.km	100,00
15	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	75,00
16	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	16	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	30,00
17	Αγωγός αποχέτευσης ομβρίων (υδρορροή) με πλαστικό σωλήνα PVC, ορθογωνικής διατομής 6x10εκ.	17	ΝΑΥΔΡ Ν\12.10	m	20,00
18	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι απορροής ομβρίων τεχνικών, Φ4" κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 20255 κλάσεως L (114,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,6 mm)	18	ΝΑΟΔΟ Β60.1	m	30,00
19	Κιγκλιδώματα περιφράξεων	19	ΝΑΟΙΚ Ν\64.48	m2	65,00
20	Προστατευτικά μεταλλικά εμπόδια σχήματος Π	20	ΝΑΟΙΚ Ν\64.16.03	τεμ.	32,00
21	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	21	ΝΑΟΔΟ Β85	ΤΕΜ	8,00
22	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m	22	ΝΑΠΡΣ Ε04.3	ΤΕΜ	5,00
23	Δένδρα, κατηγορίας Δ6, Κερκίς (Κουτσουπιά),Cercis siliquastrum, μπάλα χώματος 35 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 20-25 εκατοστά	23	ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.6.31	ΤΕΜ	5,00
24	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	24	ΝΑΠΡΣ Ε09.7	ΤΕΜ	5,00
25	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	25	ΝΑΠΡΣ Δ07	m3	5,00
26	Στήριξη μεγάλου δένδρου με αντηρίδες	26	ΝΑΠΡΣ Ε11.3	ΤΕΜ	5,00
27	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	27	ΝΑΠΡΣ Ζ02.2	ΤΕΜ	6,00
28	Θάμνοι, κατηγορίας Θ5, Λιγούστρο, Ligustrum japonicum	28	ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.5.51	ΤΕΜ	2,00
	2. ΟΜΑΔΑ Ε: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	29	ΝΑΟΔΟ Δ02.3	m2	950,00
2	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	30	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	80,00
3	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	31	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	50,00
4	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	32	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	730,00
5	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	33	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	5,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
6	Ασφαλτική προεπάλειψη	34	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	20,00
7	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	35	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	950,00
8	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	36	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	30,00
9	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	37	ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	m2	950,00
10	Μεταφορά φρεατίου υδροσυλλογής και αποχέτευσης ομβρίων	38	ΝΑΟΔΟ Α\Β66.5Ν	ΤΕΜ	1,00
11	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό	39	ΝΑΟΔΟ Ε17.2	m2	15,00
12	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	40	ΝΑΥΔΡ 12.10.04	m	10,00
13	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)	41	ΝΑΟΔΟ Β66.1	ΤΕΜ	1,00
14	Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίου Ο.Κ.Ω. σε δρόμο	42	ΝΑΥΔΡ Ν\16.27	ΤΕΜ	8,00
15	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	43	ΝΑΟΔΟ Ε09.3	ΤΕΜ	2,00
16	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	44	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	ΤΕΜ	8,00
17	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1	45	ΝΑΟΔΟ Ε08.2.2	m2	2,10
18	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρου 2 1/2'	46	ΝΑΟΔΟ Ν\Ε10.2	ΤΕΜ	6,00

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη
Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μοσχάτο 09 / 05 / 18
Η Διευθύντρια
Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από ILIAS
THEODOROPOULOS
Ημερομηνία: 2018.07.31
11:29:45 EEST