

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Είδος εκτελούμενου έργου :  
"Ημιπεζοδρόμηση οδού Αρχιπυρ. Σπυρόπουλου"  
(πρώην Πάρνηθος) από Θεσσαλονίκης έως Πειραιώς"  
Αρ. Μελ. : 4/2018

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ : ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη Μερική	Δαπάνη Ολική	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ με τον .... ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ με τον παρόντα ΑΠΕ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ		Παρατηρ.
							ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	Δαπάνη		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	Δαπάνη		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	
	<b>1. ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>																
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	m3	75,00	35,20	2.640,00			35,20			80,05	35,20	2.817,76		177,76	-	
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	16,00	63,20	1.011,20			63,20			61,21	63,20	3.868,47		2.857,27	-	
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	30,00	7,90	237,00			7,90			13,74	7,90	108,55		-	128,45	
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m3	30,00	11,70	351,00			11,70			54,40	11,70	636,48		285,48	-	
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m3	255,00	0,90	229,50			0,90			0,96	0,90	0,86		-	228,64	
6	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	m3	70,00	14,90	1.043,00			14,90			77,39	14,90	1.153,11		110,11	-	
7	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	m	420,00	9,60	4.032,00			9,60			415,42	9,60	3.988,03		-	43,97	
8	Κατασκευή φρεατίου ελέγχου διαστάσεων 40 Χ 40 εκ.	τεμ	8,00	35,00	280,00			35,00			14,00	35,00	490,00		210,00	-	
9	Κατασκευή φρεατίου διαστάσεων 15 Χ 15 εκ.	τεμ	6,00	10,00	60,00			10,00			12,00	10,00	120,00		60,00	-	
10	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m2	8,00	22,50	180,00			22,50			41,54	22,50	934,65		754,65	-	
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (S500s)	kg	400,00	0,95	380,00			0,95			192,75	0,95	183,11		-	196,89	
12	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	m2	900,00	17,30	15.570,00			17,30			955,95	17,30	16.537,94		967,94	-	
13	Πρόχυτα κράσπεδα περιμετρικά παρτεριών από σκυρόδεμα με τη βάση τους	m	70,00	10,00	700,00			10,00			64,14	10,00	641,40		-	58,60	
14	Μεταφορές με αυτοκίνητο , δια μέσου οδών καλής βατότητας	t.km	100,00	0,20	20,00			0,20			-	0,20	-		-	20,00	
15	Καιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	m3	75,00	89,80	6.735,00			89,80			97,79	89,80	8.781,54		2.046,54	-	
16	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	30,00	94,20	2.826,00			94,20			40,94	94,20	3.856,55		1.030,55	-	
17	Αγωγός αποχέτευσης ομβρίων (υδρορροή) με πλαστικό σωλήνα PVC, ορθογωνικής διατομής 6x10εκ.	m	20,00	10,00	200,00			10,00			77,15	10,00	771,50		571,50	-	
18	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι απορροής ομβρίων τεχνικών, Φ4" κατά ΕΛΟΤ EN 20255 κλάσεως L (114,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,6 mm)	m	30,00	32,90	987,00			32,90			9,35	32,90	307,62		-	679,38	
19	Κιγκλιδώματα περιφράξεων	m2	65,00	65,00	4.225,00			65,00			65,00	65,00	4.225,00		-	-	
20	Προστατευτικά μεταλλικά εμπόδια σχήματος Π	τεμ	32,00	105,00	3.360,00			105,00			32,00	105,00	3.360,00		-	-	
21	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	τεμ	8,00	40,30	322,40			40,30			24,00	40,30	967,20		644,80	-	
22	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m	τεμ	5,00	4,00	20,00			4,00			5,00	4,00	20,00		-	-	
23	Δένδρα, κατηγορίας Δ6, Κερκίς (Κουτσουτιά), Cercis siliquastrum, μπάλα χώματος 35 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 20-25 εκατοστά	τεμ	5,00	80,00	400,00			80,00			4,00	80,00	320,00		-	80,00	
24	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	τεμ	5,00	4,00	20,00			4,00			4,00	4,00	16,00		-	4,00	
25	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	m3	5,00	8,50	42,50			8,50			4,00	8,50	34,00		-	8,50	
26	Στήριξη μεγάλου δένδρου με αντηρίδες	τεμ	5,00	12,00	60,00			12,00			4,00	12,00	48,00		-	12,00	
27	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	τεμ	6,00	60,00	360,00			60,00			4,00	60,00	240,00		-	120,00	
28	Θάμνοι, κατηγορίας Θ5, Λιγούστρο, Ligustrum japonicum	τεμ	2,00	30,00	60,00			30,00			2,00	30,00	60,00		-	-	
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1	46.351,60	46.351,60							54.487,77	54.487,77	9.716,60	1.580,43	
				ΕΚΠΤΩΣΗ	48%	22.248,77							26.154,13	26.154,13	4.663,96	758,60	
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 1		24.102,83							28.333,64	28.333,64	5.052,64	821,83	
	<b>2. ΟΜΑΔΑ Ε : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>																
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	m2	950,00	1,85	1.757,50			1,85			750,00	1,85	1.387,50		-	370,00	
2	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m3	80,00	8,80	704,00			8,80			21,51	8,80	189,29		-	514,71	
3	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	50,00	7,90	395,00			7,90			31,15	7,90	246,09		-	148,91	
4	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	730,00	1,00	730,00			1,00			80,02	1,00	80,02		-	649,98	
5	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	5,00	18,70	93,50			18,70			10,64	18,70	198,97		105,47	-	
6	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	20,00	1,20	24,00			1,20			20,00	1,20	24,00		-	-	
7	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	950,00	0,45	427,50			0,45			750,00	0,45	337,50		-	90,00	
8	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	30,00	83,97	2.519,10			83,97			50,00	83,97	4.198,50		1.679,40	-	
9	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	m2	950,00	9,90	9.405,00			9,90			750,00	9,90	7.425,00		-	1.980,00	
					ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	24.102,83					-			28.333,64			



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θεωρείται βάσει της υπ' αρ. .... 13 .....  
γνωμοδότησης του Σ.Δ.Ε.Π.Α.  
της ..... συνεδρίας την ..... 11/10/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
------------	--------------

Ε. Παπαδόπουλος Χ. Κακίης